

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費											
		1			式			14,761,250			
道路改良											
		1			式			14,761,250		Y0001	
道路土工											
		1			式			4,901,000		Y0002	
掘削工											
		1			式			3,971,000		Y0003	
土砂掘削											
		1			式			3,971,000		Y0004	
バックホウ掘削積込(積込) 地山_BH山積0.8m3(平積0.6m3)_L#質土、砂・ 砂質土、粘性土_障害ヲ											
		4,000		m3		164		656,000		単第0-0001号	表
ダンプトラック運搬 BH山積0.8m3(平積0.6m3)_土砂(岩塊・玉石混 り土含む)_DIDヲ_L 11.5km_良好											
		3,000		m3		1,105		3,315,000		単第0-0002号	表
路床盛土工											
		1			式			930,000		Y0005	
路床(発生土)											
		5,000		m3		186		930,000		Y0006	

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	ブルト-ザ敷均し 路床_普通15t級_標準									単第0-0003号 表	
		1,000		m3		133		133,000			
	タイロ-ヲ締固め 8~20t_路床_標準									単第0-0004号 表	
		1,000		m3		53		53,000			
擁壁工										Y0007	
		1		式				9,190,250			
作業土工										Y0008	
		1		式				8,172,000			
床堀										Y0009	
		1		式				4,722,000			
	バックホウ床掘 BH山積0.8m3(平積0.6m3)_ 土質土、砂・砂質土、粘性土_障害物_土留工なし									単第0-0005号 表	
		3,000		m3		225		675,000			
	基面整正 床付面の整正作業									単第0-0006号 表	
		3,000		m2		244		732,000			
	ダンプトラック運搬 BH山積0.8m3(平積0.6m3)_ 土砂(岩塊・玉石混り土含む)_ DIDマシ_L 11.5km_良好									単第0-0002号 表	
		3,000		m3		1,105		3,315,000			
埋戻し										Y0010	
		1		式				3,450,000			

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋戻工C【複合】 1m 最大埋戻幅 < 4m、最小埋戻幅 < 1m										単第0-0007号 表	
		3,000		m3		1,150		3,450,000			
現場打擁壁工										Y0011	
		1		式				1,018,250			
コンクリート										Y0012	
		1		式				1,018,250			
小型擁壁【複合】 場所打擁壁工(1)_小型擁壁(A)_一般養生_21-8-40 BB W/C 65%										単第0-0009号 表	
		25		m3		40,730		1,018,250			
舗装										Y0013	
		1		式				670,000			
舗装工										Y0014	
		1		式				670,000			
下層路盤										明第0001 表	
		1		式				670,000			
直接工事費										14,761,250	
		1		式							
共通仮設費率額 14,761,250 × 11.70%(補正なし)										1,727,000	
		1		式							

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費合計								1,727,000		
純工事費								16,488,250		
現場管理費 16,488,250 × 27.64%(補正なし)								4,557,000		
	1			式						
工事原価								21,045,250		
契約保証費 21,045,250 × 0.04%								8,418		
一般管理費 21,045,250 × 12.77%(補正後12.77%+0.04%)								2,695,750		
	1			式						
工事価格								23,741,000		
消費税 23,741,000 × 5.00%								1,187,050		
	1			式						
工事合計								24,928,050		

施工代価表

ブルドーザ 敷均し
路床_普通15t級_標準

単第0-0003号 表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
ブルドーザ-運転 T5.4h 普通・排ガス(1次基準) 15t級(13~16t)	0.19	日	51,060	9,701	機-18: 機械単第0-0003 表
普通作業員 敷均し補助労務	0.3	人	12,200	3,660	008
*** 合計 ***	100	m3		13,361	
*** 単位当たり ***	1	m3		133	

施工代価表

埋戻工C【複合】

1m 最大埋戻幅 < 4m、最小埋戻幅 < 1m

単第0-0007号 表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	4	人	12,200	48,800	011
バックホ運転 T6h クラ型・排ガス(1次基準) 山積0.80m3 (平積0.60m3)	4	h	8,449	33,796	機-01: 機械単第0-0006 表
振動ロー運転 T5.2h ハトガト式 0.8~1.1t	7	h	3,408	23,856	機-09: 機械単第0-0007 表
クワ締固め 60~100kg	10	m3	862	8,620	単第0-0008号 表
*** 合計 ***	100	m3		115,072	
*** 単位当たり ***	1	m3		1,150	

施工代価表

夕バ° 締固め
60 ~ 100kg

单第0-0008号 表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	3	人	12,200	36,600	011
夕バ°・ランマ運転 T5h 60 ~ 100kg	3	日	16,550	49,650	機-08: 機械单第0-0008 表
*** 合計 ***	100	m3		86,250	
*** 単位当たり ***	1	m3		862	

施工代価表

小型擁壁【複合】

場所打擁壁工(1)_小型擁壁(A)_一般養生_21-8-40 BB W/C 65%

単第0-0009号 表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	2.3	人	17,200	39,560	014
特殊作業員	0.7	人	15,300	10,710	012
普通作業員	8.1	人	12,200	98,820	011
型枠工	4.1	人	15,300	62,730	015
生コンクリート(高炉) 21-8-40 BB W/C 65%	10.6	m3	12,850	136,210	016
雑工種率 211,820 × 15.2%	1	式		32,196	017
諸雑費 211,820 × 12.8%	1	式		27,074	018
*** 合計 ***	10	m3		407,300	
*** 単位当たり ***	1	m3		40,730	

施工代価表

路盤工(車道)

全仕上り厚20cm_層数1_下層_40~0mm_小型車割増なし

単第0-0010号 表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	0.24	人	12,200	2,928	011
再生クランチャー 40~0mm	25.4	m3	2,100	53,340	019
モータレーダ運転 T5.9h 油圧式 3.1m	0.09	日	39,960	3,596	機-18: 機械単第0-0009 表
ロードロー運転 T5.5h マカム 排ガス(1次基準)・10~12t 幅2.1m	0.09	日	34,640	3,117	機-18: 機械単第0-0010 表
タイヤロー運転 T5.1h 排ガス(1次基準) 8~20t	0.09	日	32,810	2,952	機-18: 機械単第0-0011 表
諸雑費 12,593 × 9%	1	式		1,127	021
*** 合計 ***	100	m2		67,060	
*** 単位当たり ***	1	m2		670	